Pack installation seau d'embases rapides IFB tête large - 2 500 unités + foret offert - CELO - BFIFB2500



Référence (SKU) : CEL00399
EAN : 4250438946999
Réf. fournisseur : BFIFB2500

DESCRIPTION

Le Pack Installateur BFIFB2500 de CELO est un seau tout-en-un prêt pour le chantier, conçu pour la fixation rapide et professionnelle de câbles et de tuyaux flexibles à l'aide de colliers de serrage. Il contient 2500 embases rapides IFB 6 pour collier de serrage ainsi qu'un foret SDS Plus 6x160 pour béton, afin de disposer immédiatement de tout le nécessaire pour le perçage et la fixation sur site. Le seau vrac est empilable, facile à stocker, transporter et manipuler sur chantier, avec un couvercle simple à ouvrir même avec des gants, et il est réutilisable pour réduire les déchets d'emballage. Idéal pour les installations électriques et CVC, il permet de fixer proprement câbles, tubes et conduits sur béton, brique ou autres supports pleins, en travaillant plus vite et avec moins d'interruptions grâce au grand nombre de pièces prêtes à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• - Couleur : Noire
- Diamètre de perçage : 6 mm

• - Longueur de l'ancrage : 31 mm

• - Profondeur de perçage : 30 mm

• - Profondeur de l'ancrage : 25 mm

• - Hauteur de la tête : 6 mm

• - Trou traversant : 5,5 mm